

# DEVIS

SAMATAN, le 20/03/16

Référence :

Objet du devis

CHAUFFAGE

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
<u>1</u>	<b><u>POMPE à CHALEUR</u></b>  <b>SYSTEME de chauffage RIBO T.ONE VERTICAL</b> <b>Réf. : T.ONE 06V - marque ALDES</b>  <b>Réf. Unité Intérieure : RBUV06F</b> Dimensions (LxPxH): 485x500x800 mm - Poids : 36 kg Puissance chaud à +7°C extérieur : 5.9 kW Puissance chaud à -7°C extérieur : 5.3 kW Débit d'air PV/MV/GV : 850/1000/1150 m3/h  <b>Réf. Unité Extérieure : RBC06NX</b> Dimensions (LxPxH): 800(+88)x352x640 mm - Poids : 45 kg Niveau de pression sonore : 51 dB(A) Classe énergétique A - COP : 4.15				
1.1	T-ONE 06V AVEC 4 THERMOSTATS	U		1,00	
1.2	BOUCHE MOTORISE 200 - 35700013	U		6,00	
1.3	BOUCHE MOTORISE 400 - 35700015	U		2,00	
1.4	THERMOSTAT SUPPLEMENTAIRE 35700023	U		2,00	
1.5	CARTE D'EXTENTION REGULATEUR 35700022	U		1,00	
1.6	GRILLE DE REPRISE 440 x 550 35700037	U		1,00	
1.7	ISOLANT CLIMAVER	M²		18,00	
1.8	KIT MANCHETTE	U		1,00	
1.9	SUPPORT MURAL 140Kg	U		1,00	

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1.10	TUBE CUIVRE 1/4-1/2	U		1,00	
1.11	TUBE POUR CONDENSATS	U		1,00	
1.12	CABLE R2V 4G1.5 mm <sup>2</sup>	M		15,00	
1.13	CABLE BLINDE	M		90,00	
1.14	SIPHON PLASTIQUE LL/LV	U		1,00	
1.15	TAMPON DE REDUCTION 100/40	U		1,00	
1.16	TUBE PVC DIAM 32	M		1,00	
1.17	POSE ET MISE EN SERVICE	U		1,00	
	<p><b>PRESTATIONS HORS LOT :</b>  - placard technique isolé avec porte (pour recevoir l'unité intérieure) dans le placard de l'entrée  Dim = toute hauteur x 600 x 700 mm  - alimentations et protections électrique pour le groupe extérieur (section du câble 3G2.5mm<sup>2</sup>) et l'unité intérieure (section du câble 3G2.5mm<sup>2</sup>)  - convecteur électrique dans SDB + SDE  - caisson placoplatre RDC (faux-plafond de distribution) - HSP = 25cm  <b>PREVOIR :</b>  -la fourniture et la pose de 1 fourreaux en 80 mm avec aiguille entre le placard technique et le groupe extérieur  -une évacuation dans le placard technique</p> <p><b>LA PUISSANCE DEFINITIVE SERA DETERMINEE PAR L"ETUDE THERMIQUE</b></p>				
	Sous-total				

Total H.T.	
T.V.A. <sub>2</sub> : 20,00 %	
Total T.T.C.	
Net à payer (Euros)	

**CONDITION DE REGLEMENT**

40% A LA SIGNATURE DU DEVIS  
SOLDE A RECEPTION DU CHANTIER

**SIGNATURE CLIENT**

**OFFRE DE PRIX VALABLE DEUX MOIS**